

Oxnögården

Mark, skötselplan etapp 1

BAKGRUND

Oxnögårdens samfällighetsförening förvaltar fastigheterna Berga 11:4 och Oxnögården 1:1 och 1;16. Fastigheterna består av Skogsmark Vatten Ängar Vägar mm. Denna skötselplan omfattar endast etapp 1 av Skogs och Ängsmark.

Alla numreringar nedan betecknar platser och områden beskrivna på kartbilagan.

ALLMÄNT OM UNDERHÅLLET

Markkommittén är ansvarig för skötseln av våra markområden och gångstigar. I det ansvaret ingår följande kontinuerliga underhåll (från Markkommittens arbetsplan) :

- Kontrollera och se till att vandringsstigarna (markerade med röd snitsling) är framkomliga och i gott skick.
- Se till att stigar från Ängsholmsvägen ner till bad och båt är klippta.
- Klippa fotbollsplan och området omkring tennisbanan.
- Märka upp träd (grönmarkering) som får fällas av medlemmar för ved till eget bruk.
- Upprätta en skötselplan för grönområdet. Vi behöver en långsiktig plan.

Detta dokument har tillkommit för att täcka det sistnämnda behovet.

LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL

Nedanstående kontroller genomförs periodiskt och åtgärder genomförs görs vid behov.

Kontroll

Kontrollperiod

Diken: Avrinning kontrolleras. Grävning och röjning av träd och buskar vid behov

Vart annat år

Ängar: Ska hävdas. Om möjligt slås Sly ska tas bort Träd ska tas bort förutom några enstaka solitärer Försumpning kontrolleras	Årligen Vart annat år Vart 5e år Vart 5e år
Bryn: Kontrolleras och rensas så att inte ängarna slyar igen. För fågellivets skull bör sly tillåtas i skogskanten men inte ut på äng.	Vart annat år
Solitära träd: Enstaka träd kan sparas längs ängskanter och dikeskanter. Inga mitt i diken. Några få mitt i ängarna.	Vart 5e år
Skogar: Stigar kontrolleras för säkerhet och framkomlighet	Årligen
Åkerholmar: Stigar kontrolleras för säkerhet och framkomlighet. Utglesning görs så att grova träd får ljus. Gran tas bort. Det mesta av tall tas bort. Sly tas bort.	Årligen Vart 5e år Vart 5e år

Ingen avverkning av skog görs. Överårig skog och död ved är en bristvara!

ETAPP 1

Etapp 1 omfattar:

- Prio 1. Dikesgrävningar. Kräver i många fall att sly och träd tas bort först för att traktor ska kunna arbeta.
- Prio 2. Sly och träd i dike / dikesnära

Aktuell Status

Noteringar efter besiktning i april 2020:

I alla diken finns växande träd. Samtliga bör tas bort
Flertalet diken är i övrigt i gott skick men några behöver rensas
Numreringen framgår av kartbilagan.

- Dike 1 ok grävning. Träd ska bort. 11-12träd, spec. i södra ändan av diket.
- 2 Behöver grävas.
- 3 ok grävning. Träd o sly ska bort
- 4 ok grävning.

- 5 ok grävning. Sly ska bort
- 6 ok grävning. Träd ska bort
- 7 Behöver grävas
- 8 ok grävning. Mycket sly ska bort

- 10 ok grävning.
- 11 Mycket träd i diket. Rötter behöver kanske tas bort.
- 12 ok grävning. Träd ska bort

20 se nr 3

- 30 NYTT dike grävs här för att få avrinning
- 31 ok grävning. En handfull träd ska bort
- 32 Behöver grävas. Träd och sly i diket
- 33 Behöver grävas plus nytt rör under stigen längst norr ut. Slyröjning längs kanten
- 34 Träd i diket. Sista delen mot sjön behöver grävas.

- 40 ok grävning. Sly I norra delen omkring diket.
Avsnitt med skott o sly mitt på sträckan

Uppskattad omfattning kostnader Etapp 1

Detaljerade prio 1 - aktiviteter: Dikesgrävningar

Var ska det grävas? Hur långa sträckor? Var måste träd tas ner först? Var måste först slyröjas?

Avsnitt	Sträcka(m)	Trädfällning först	Slyröjning först	Sly-yta
2	35	nej	nej	-
7	20	nej	nej	-
(11 om rötter)	10	ja ca.3	nej	-
30	20	nej	ja	60m2
32	120	ja ca.7	ja	20m2
33	80	nej	ja	20m2
34	120	ja ca.3	ja	250m2

Kostnad/arbetstid:

405 m grävning a 500kr/h	10 000 kr
Nytt dike nr 30	10 000 kr
Arbetstid trädfällning 13 träd	4 h
Slyröjning 350m2	175 h

Detaljerade prio 2 - aktiviteter: Sly och träd i dike/dikesnära

Var ska träd tas ner? Hur många? Var ska slyröjas? Hur mycket

Avsnitt	Trädfällning	Slyröjning	Yta m2
1	40-50 småträd	-	-
2	5	-	-
3	12 småträd	ja	40
4	-	ja	200
5	-	ja	40
6	4-5	-	-
8	-	ja	60
11	35	lite	25
12	10 småträd	ja	200
20	se 3	se 3	se 3
31	2 träd	-	-
32	-	ja	160
33	-	ja	50
34	-	ja	30
40	4	ja	300
51	8	-	-
52	6	-	-
56	11	-	-

Arbetstid

Trädfällning ca 130 träd 20 h (mycket småträd)
Slyröjning 1100m2 550 h